

参 考 数 量 内 訳 書

工事名称 名古屋競馬場厩舎整備工事（A 5 ブロック）

工事場所 弥富市駒野町地内

積算基準及び単価適用日： 令和8年9月1日

愛 知 県 競 馬 組 合

*参考数量内訳書は、愛知県公共工事請負契約約款（建築工事用）に基づく設計図書ではありません

設 計 金 額	
工 事 概 要	
	名古屋競馬場厩舎整備工事（A 5ブロック）
	厩舎 木造2階建 延べ面積 1, 2 2 1 m ² 3棟
	住宅 木造2階建 延べ面積 9 7 m ² 3棟
	倉庫 木造平屋建 延べ面積 4 8 m ² 3棟
	上記に係る建設工事一式
	厩舎 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積 5 8 6 m ² 3棟
	上記に係る取壊し工事一式
工 期	
備 考	（共通費算定の工期 15.4か月 ）

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

11

既舎棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
A-5-あ					
電灯設備（A-5-あ）		1	式		
動力設備（A-5-あ）		1	式		
構内情報通信網設備（A-5-あ）		1	式		
テレビ共同受信設備（A-5-あ）		1	式		
監視カメラ設備（A-5-あ）		1	式		
火災報知設備（A-5-あ）		1	式		
小計					
A-5-い					
電灯設備（A-5-い）		1	式		
動力設備（A-5-い）		1	式		
構内情報通信網設備（A-5-い）		1	式		
テレビ共同受信設備（A-5-い）		1	式		
監視カメラ設備（A-5-い）		1	式		
火災報知設備（A-5-い）		1	式		

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

13

倉庫棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
A-5-あ					
電灯設備（A-5-あ）		1	式		
火災報知設備（A-5-あ）		1	式		
小計					
A-5-い					
電灯設備（A-5-い）		1	式		
火災報知設備（A-5-い）		1	式		
小計					
A-5-う					
電灯設備（A-5-う）		1	式		
火災報知設備（A-5-う）		1	式		
小計					
計					

電気設備工事 科目別内訳

14

住宅棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
A-5-あ					
電灯設備（A-5-あ）		1	式		
構内情報通信網設備（A-5-あ）		1	式		
構内交換設備（A-5-あ）		1	式		
誘導支援設備（A-5-あ）		1	式		
テレビ共同受信設備（A-5-あ）		1	式		
監視カメラ設備（A-5-あ）		1	式		
火災報知設備（A-5-あ）		1	式		
小計					
A-5-い					
電灯設備（A-5-い）		1	式		
構内情報通信網設備（A-5-い）		1	式		
構内交換設備（A-5-い）		1	式		
誘導支援設備（A-5-い）		1	式		
テレビ共同受信設備（A-5-い）		1	式		

電気設備工事 科目別内訳

15

住宅棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
監視カメラ設備 (A-5-い)	1	式		
火災報知設備 (A-5-い)	1	式		
小計				
A-5-う				
電灯設備 (A-5-う)	1	式		
構内情報通信網設備 (A-5-う)	1	式		
構内交換設備 (A-5-う)	1	式		
誘導支援設備 (A-5-う)	1	式		
テレビ共同受信設備 (A-5-う)	1	式		
監視カメラ設備 (A-5-う)	1	式		
火災報知設備 (A-5-う)	1	式		
小計				
計				

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

18

既舎棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
A-5-あ					
換気設備 (A-5-あ)		1	式		
衛生器具設備 (A-5-あ)		1	式		
給水設備 (A-5-あ)		1	式		
排水設備 (A-5-あ)		1	式		
給湯設備 (A-5-あ)		1	式		
消火設備 (A-5-あ)		1	式		
小計					
A-5-い					
換気設備 (A-5-い)		1	式		
衛生器具設備 (A-5-い)		1	式		
給水設備 (A-5-い)		1	式		
排水設備 (A-5-い)		1	式		
給湯設備 (A-5-い)		1	式		
消火設備 (A-5-い)		1	式		

[illegible]

[illegible]

住宅棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
A-5-あ					
換気設備（A-5-あ）		1	式		
衛生器具設備（A-5-あ）		1	式		
給水設備（A-5-あ）		1	式		
排水設備（A-5-あ）		1	式		
給湯設備（A-5-あ）		1	式		
小計					
A-5-い					
換気設備（A-5-い）		1	式		
衛生器具設備（A-5-い）		1	式		
給水設備（A-5-い）		1	式		
排水設備（A-5-い）		1	式		
給湯設備（A-5-い）		1	式		
小計					
A-5-う					

屋外

[illegible]

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既舎棟（A-5-あ 既舎）	直接仮設工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	土工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	地業工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	鉄筋工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	コンクリート工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	型枠工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	鉄骨工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	組積工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	防水工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	木工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	屋根・外壁工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	金属工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	左官工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	建具工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	ガラス工事	1	式		

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既舎棟（A-5-あ 既舎）	塗装工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	内装工事	1	式		
既舎棟（A-5-あ 既舎）	雑工事	1	式		
計					
既舎棟（A-5-い 既舎）	直接仮設工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	土工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	地業工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	鉄筋工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	コンクリート工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	型枠工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	鉄骨工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	組積工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	防水工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	木工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	屋根・外壁工事	1	式		

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既舎棟（A-5-い 既舎）	金属工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	左官工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	建具工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	ガラス工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	塗装工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	内装工事	1	式		
既舎棟（A-5-い 既舎）	雑工事	1	式		
計					
既舎棟（A-5-う 既舎）	直接仮設工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	土工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	地業工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	鉄筋工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	コンクリート工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	型枠工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	鉄骨工事	1	式		

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既舎棟（A-5-う 既舎）	組積工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	防水工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	木工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	屋根・外壁工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	金属工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	左官工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	建具工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	ガラス工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	塗装工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	内装工事	1	式		
既舎棟（A-5-う 既舎）	雑工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	土工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	地業工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	型枠工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	防水工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	木工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	左官工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	建具工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	ガラス工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	塗装工事	1	式		
倉庫棟（A-5-あ 厩舎）	内装工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	土工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	地業工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	型枠工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	防水工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	木工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	左官工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	建具工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	ガラス工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	塗装工事	1	式		
倉庫棟（A-5-ⅴ 厩舎）	内装工事	1	式		
計					

倉庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	土工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	地業工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	型枠工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	防水工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	木工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	屋根・外壁工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	左官工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	建具工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	ガラス工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	塗装工事	1	式		
倉庫棟（A-5-う 厩舎）	内装工事	1	式		
計					

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	土工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	地業工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	型枠工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	防水工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	タイル工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	木工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	屋根・外壁工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	金属工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	左官工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	建具工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	ガラス工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	塗装工事	1	式		

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	内装工事	1	式		
住宅棟（A-5-あ 厩舎）	雑工事	1	式		
計					
住宅棟（A-5-い 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	土工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	地業工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	型枠工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	防水工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	タイル工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	木工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	屋根・外壁工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	金属工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	左官工事	1	式		

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
住宅棟（A-5-い 厩舎）	建具工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	ガラス工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	塗装工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	内装工事	1	式		
住宅棟（A-5-い 厩舎）	雑工事	1	式		
計					
住宅棟（A-5-う 厩舎）	直接仮設工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	土工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	地業工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	鉄筋工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	コンクリート工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	型枠工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	防水工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	タイル工事	1	式		
住宅棟（A-5-う 厩舎）	木工事	1	式		

住宅棟

[illegible]

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工事	舗装	1	式		
計					
排水工事	排水	1	式		
計					
外構雑工事	雑	1	式		
計					
ウォーキングマシン工事	A-5-あ	1	式		
ウォーキングマシン工事	A-5-い	1	式		
ウォーキングマシン工事	A-5-う	1	式		
計					
物干しスペース	A-5-あ	1	式		
物干しスペース	A-5-い	1	式		
物干しスペース	A-5-う	1	式		
計					

解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
宿直室解体	A-5-あ	1	式		
宿直室解体	A-5-い	1	式		
宿直室解体	A-5-う	1	式		
計					
検査室解体	A-5-あ	1	式		
検査室解体	A-5-い	1	式		
検査室解体	A-5-う	1	式		
計					
厩舎解体	A-5-あ	1	式		
厩舎解体	A-5-い	1	式		
厩舎解体	A-5-う	1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					
発生材処分		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

39

既舎棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	非常照明誘導灯	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	単相換気電源設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

40

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
電灯設備 (A-5-ⅴ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	非常照明誘導灯	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	単相換気電源設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

41

既舎棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
火災報知設備 (A-5-い)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-う)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	非常照明誘導灯	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	単相換気電源設備	1	式		
計					
動力設備 (A-5-う)		1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-う)		1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-う)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-う)		1	式		

廐舍棟

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

43

倉庫棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-い)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-い)	コンセント分岐	1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-い)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-う)	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

44

住宅棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備 (A-5-あ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-あ)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-あ)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
火災報知設備 (A-5-あ)	自動火災報知	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

45

住宅棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
電灯設備 (A-5-ⅴ)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-ⅴ)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-ⅴ)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

46

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
火災報知設備 (A-5-い)	自動火災報知	1	式		
計					
電灯設備 (A-5-う)	電灯幹線	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	電灯分岐	1	式		
電灯設備 (A-5-う)	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備 (A-5-う)		1	式		
計					
構内交換設備 (A-5-う)		1	式		
計					
誘導支援設備 (A-5-う)	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備 (A-5-う)		1	式		
計					
監視カメラ設備 (A-5-う)		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

48

屋外

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

50

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備 (A-5-あ)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-あ)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
消火設備 (A-5-あ)	屋内消火栓設備	1	式		
計					
換気設備 (A-5-い)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-い)	ダクト設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

51

既舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
衛生器具設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-㍻)		1	式		
計					
消火設備 (A-5-㍻)	屋内消火栓設備	1	式		
計					
換気設備 (A-5-㍻)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-㍻)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-㍻)		1	式		

廐舍棟

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
給水設備（A-5-う）		1	式		
計					
排水設備（A-5-う）		1	式		
計					
給湯設備（A-5-う）		1	式		
計					
消火設備（A-5-う）	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備（A5ブロック）	液化石油ガス設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

54

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備 (A-5-あ)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-あ)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-あ)		1	式		
計					
換気設備 (A-5-い)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-い)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-い)		1	式		

住宅棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
給水設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
給湯設備 (A-5-ⅴ)		1	式		
計					
換気設備 (A-5-う)	機器設備	1	式		
換気設備 (A-5-う)	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備 (A-5-う)		1	式		
計					
給水設備 (A-5-う)		1	式		
計					
排水設備 (A-5-う)		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

58

撤去

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既舎棟 既舎棟（A-5-あ 既舎） 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m ³			
正角	柱他 杉	51.3	m ³			
大工手間		1	式			
梁	テクノストラクチャー工法	1	式			
バルコニー床 根太組		4.3	m ²			
軒天 天井下地	材工共	158	m ²			
内部 天井下地	材工共	1,117	m ²			
PW 構造用合板	t9	1,133	m ²			
(合板)						
屋根 構造用合板	t12	1,288	m ²			
2F床 構造用合板	t30	131	m ²			
バルコニー床 構造用合板	t30	4.3	m ²			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m ²			
壁 型枠用合板	t12 塗装品	1,725	m ²			

[illegible]

既舎棟 既舎棟（A-5-あ 既舎） 屋根・外壁工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	826	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			

建築工事 細目別内訳

72

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m			
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所			
小庇	W4000xD900	1	か所			
小庇	W2400xD900	2	か所			
(内部)						
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m			
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m			
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m ²			
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本			
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12ヶ共	4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

73

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.3	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	68.8	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m ²			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m ²			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	24	か所			
AW-1a 引違いサッシ	W1620xH300	9	か所			
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W570xH1100	2	か所			
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	10	か所			
AW-4a 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	4	か所			
AW-5 縦入り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-5' 縦入り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所			
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1360	2	か所			
AW-8 縦入り出しサッシ	W335xH1360	2	か所			
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所			
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所			
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所			

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-12 横引き出しサッシ	W335xH500	2	か所			
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	2	か所			
AD-1a 引分け框ドア	W1800xH2000	1	か所			
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	3	か所			
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W810xH2000	4	か所			
SD-8 片引きドア	W810xH2000	1	か所			
SD-9 片引きドア	W800xH2000	2	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

既舎棟		既舎棟 (A-5-あ 既舎)		塗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	371	m ²			
バルコニー手摺 N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種	4.6	m ²			
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	5.1	m ²			
撥水材塗布	R C 面	60.2	m ²			
遮熱塗装	金属面	1,288	m ²			
遮熱塗装	金属面 糸巾300	451	m			
(内部)						
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	92.4	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	16.8	m ²			
木部 E P - G 塗り	素地A種	73.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

79

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	826	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	5.1	m ²			
天井 強化せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	5.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	153	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m ²			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	56.7	m ²			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	125	m ²			

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	125	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	2,096	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	92.4	m ²			
天井 ビニルクロス張り		56.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	56.7	m ²			
天井 強化せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	1,117	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			
壁 グラスウール 充填	t100 24kg/m3	246	m ²			
天井 グラスウール 敷き	t100 24kg/m3	60.1	m ²			
天井 グラスウール 敷き	t50 24kg/m3	89	m ²			
床 ゴムチップタイル	t10	362	m ²			
床 ゴムマット	t10	218	m ²			
壁 ゴムマット	t6	165	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

81

既舎棟		既舎棟（A-5-あ 既舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	3	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m ³			
正角	柱他 杉	51.3	m ³			
大工手間		1	式			
梁	テクノストラクチャー工法	1	式			
バルコニー床 根太組		4.3	m ²			
軒天 天井下地	材工共	158	m ²			
内部 天井下地	材工共	1,117	m ²			
PW 構造用合板	t9	1,133	m ²			
(合板)						
屋根 構造用合板	t12	1,288	m ²			
2F床 構造用合板	t30	131	m ²			
バルコニー床 構造用合板	t30	4.3	m ²			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m ²			
壁 型枠用合板	t12 塗装品	1,725	m ²			

既舎棟 既舎棟（A-5-い 既舎） 屋根・外壁工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	826	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

95

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m			
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所			
小庇	W4000xD900	1	か所			
小庇	W2400xD900	2	か所			
(内部)						
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m			
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m			
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m ²			
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本			
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12ヶ共	4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

96

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.3	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	68.8	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m ²			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m ²			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）			建具工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	14	か所			
AW-1a 引違いサッシ	W1620xH300	19	か所			
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-3 縦送り出しサッシ	W570xH1100	2	か所			
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	10	か所			
AW-4a 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	4	か所			
AW-5 縦送り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-5' 縦送り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所			
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1360	2	か所			
AW-8 縦送り出しサッシ	W335xH1360	2	か所			
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所			
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所			
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所			

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-12 横引き出しサッシ	W335xH500	2	か所			
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	2	か所			
AD-1a 引分け框ドア	W1800xH2000	1	か所			
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	3	か所			
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W810xH2000	4	か所			
SD-8 片引きドア	W810xH2000	1	か所			
SD-9 片引きドア	W800xH2000	2	か所			

[illegible]

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		塗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	371	m ²			
バルコニー手摺 N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種	4.6	m ²			
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	5.1	m ²			
撥水材塗布	R C 面	60.2	m ²			
遮熱塗装	金属面	1,288	m ²			
遮熱塗装	金属面 糸巾300	451	m			
(内部)						
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	92.4	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	16.8	m ²			
木部 E P - G 塗り	素地A種	73.7	m ²			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	826	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	5.1	m ²			
天井 強化せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	5.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	153	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m ²			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	56.7	m ²			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	125	m ²			

既舎棟		既舎棟 (A-5-い 既舎)		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	125	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚15.0 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	2,096	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 目透かし	92.4	m ²			
天井 ビニルクロス張り		56.7	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	56.7	m ²			
天井 強化せっこうボード張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	1,117	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			
壁 グラスウール充填	t100 24kg/m3	246	m ²			
天井 グラスウール敷き	t100 24kg/m3	60.1	m ²			
天井 グラスウール敷き	t50 24kg/m3	89	m ²			
床 ゴムチップタイル	t10	362	m ²			
床 ゴムマット	t10	218	m ²			
壁 ゴムマット	t6	165	m ²			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-い 既舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	3	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
正角	土台 桧	4.3	m ³			
正角	柱他 杉	51.3	m ³			
大工手間		1	式			
梁	テクノストラクチャー工法	1	式			
バルコニー床 根太組		4.3	m ²			
軒天 天井下地	材工共	158	m ²			
内部 天井下地	材工共	1,117	m ²			
PW 構造用合板	t9	1,133	m ²			
(合板)						
屋根 構造用合板	t12	1,288	m ²			
2F床 構造用合板	t30	131	m ²			
バルコニー床 構造用合板	t30	4.3	m ²			
床 型枠用合板	t12 塗装品	74.3	m ²			
壁 型枠用合板	t12 塗装品	1,725	m ²			

[illegible]

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t50 GL0.4	1,288	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	110	m			
屋根 谷樋	GL0.4	42.8	m			
屋根 破風	GL0.4	95.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	177	m			
屋根 水上壁取合水切	GL0.4	12	m			
屋根 ケラバ壁取合水切	GL0.4	15.5	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	826	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	44.9	m			
外壁 面戸		582	m			
外壁 下端水切	アルミ	44.9	m			
外壁 下り壁見切		7.5	m			

[illegible]

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
バルコニー 手摺笠木	アルミ既製品	9	m			
バルコニー 両開き手摺	W2400xH1000 スチール	1	か所			
小庇	W4000xD900	1	か所			
小庇	W2400xD900	2	か所			
(内部)						
階段手摺	斜め部 スチール	5.7	m			
吹抜手摺	水平部 スチール	5	m			
排水溝蓋	CKPL蓋	29.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	56.7	m ²			
馬房 吊りパイプ	L3000	33	本			
馬洗い場 メッセンジャーワイヤー吊り バンド受金物	L7500 カビラ12ヶ共	4	本			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	86.3	m			
(内部)						
床 コンクリート 刷毛引仕上	目地切	1,015	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.4	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	371	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	56	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	68.8	m			
地流し 防水モルタル塗り		3.8	m ²			
地流し立上り 防水モルタル塗り		13.1	m ²			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	29.2	m			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 引違いサッシ	W1620xH300	14	か所			
AW-1a 引違いサッシ	W1620xH300	19	か所			
AW-2 引違いサッシ	W1620xH1100	2	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W570xH1100	2	か所			
AW-4 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	10	か所			
AW-4a 欄間付引違いサッシ	W1620xH1500	4	か所			
AW-5 縦入り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-5' 縦入り出しサッシ	W570xH900	1	か所			
AW-6 引違いサッシ	W1620xH300	2	か所			
AW-7 引違いサッシ	W1620xH1360	2	か所			
AW-8 縦入り出しサッシ	W335xH1360	2	か所			
AW-9 引違いサッシ	W1620xH300	3	か所			
AW-10 嵌め殺しサッシ	W970xH600	4	か所			
AW-11 嵌め殺しサッシ	W1270xH600	4	か所			

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-12 横引き出しサッシ	W335xH500	2	か所			
AD-1 引分け框ドア	W1800xH2000	2	か所			
AD-1a 引分け框ドア	W1800xH2000	1	か所			
AD-2 片引き框ドア	W900xH2000	3	か所			
AD-3 片開きドア	W650xH2000	2	か所			
(スチール建具)						
SD-1 上下2段片開きド ア	W1250xH2500	33	か所			
SD-2 片開きドア	W1250xH1500	33	か所			
SD-3 2枚片引きドア	W1530xH2500	33	か所			
SD-4 両開きドア	W800xH900	33	か所			
SD-5 大型引分けドア	W3120xH2500	2	か所			
SD-6 大型引分けドア	W4120xH3000	2	か所			
SD-7 片引きドア	W810xH2000	4	か所			
SD-8 片引きドア	W810xH2000	1	か所			
SD-9 片引きドア	W800xH2000	2	か所			

[illegible]

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		塗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	371	m ²			
バルコニー手摺 N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種	4.6	m ²			
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	5.1	m ²			
撥水材塗布	R C 面	60.2	m ²			
遮熱塗装	金属面	1,288	m ²			
遮熱塗装	金属面 糸巾300	451	m			
(内部)						
N A D 塗り	ケイカル板面 工程A種 素地B種 見上げ	92.4	m ²			
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り 共	16.8	m ²			
木部 E P - G 塗り	素地A種	73.7	m ²			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	4.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	826	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	5.1	m ²			
天井 強化せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	5.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	153	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	255	m			
(内部)						
床 防塵塗装	ウレタン樹脂系	3.4	m ²			
床立上り 防塵塗 装	ウレタン樹脂系	1.5	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	56.7	m ²			
ビニル幅木	高さ60	54	m			
壁 化粧ケイカル 板	t6	23.7	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	125	m ²			

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	125	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	2,096	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	92.4	m ²			
天井 ビニルクロス張り		56.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	56.7	m ²			
天井 強化せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 下地張り	1,117	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			
壁 グラスウール 充填	t100 24kg/m3	246	m ²			
天井 グラスウール 敷き	t100 24kg/m3	60.1	m ²			
天井 グラスウール 敷き	t50 24kg/m3	89	m ²			
床 ゴムチップタイル	t10	362	m ²			
床 ゴムマット	t10	218	m ²			
壁 ゴムマット	t6	165	m ²			
計						

既舎棟		既舎棟（A-5-う 既舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 棚板		3	か所			
宿直室 流し台	L1200	1	か所			
ユニットシャワー	0812	1	か所			
馬房 丸環		126	か所			
馬房 棚		33	か所			
馬名札		33	か所			
消火器	粉末10型 ブラケット共	4	か所			
クーラースリーブ	75φ	3	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

倉庫棟		倉庫棟（A-5-あ 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	70.2	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.2	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	22.4	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	69.9	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	10	m			
外壁 面戸		78.5	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
(樋)						
軒樋	120x120	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
竖樋	φ75 カラーVP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

倉庫棟		倉庫棟（A-5-い 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
（屋根）						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	70.2	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.2	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	22.4	m			
（外壁）						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	69.9	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	10	m			
外壁 面戸		78.5	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
（樋）						
軒樋	120x120	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
竖樋	φ75 カラーVP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

倉庫棟		倉庫棟（A-5-う 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
（屋根）						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	70.2	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.2	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	22.4	m			
（外壁）						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	69.9	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	10	m			
外壁 面戸		78.5	m			
外壁 下端水切	アルミ	27	m			
（樋）						
軒樋	120x120	22.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			
竖樋	φ75 カラーVP	13	m			
養生管	125AxH2000 溶融亜鉛メッキ	4	本			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-あ 厩舎）		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
構造材		1	式			
(合板)						
PW 構造用合板	t9	179	m ²			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m ²			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m ²			
パヽルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m ²			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m ²			
パヽルコニー床 耐水合板	t12 2枚張	13.3	m ²			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			
上框	集成材 30x100	1.8	m			
笠木手摺	集成材 25x150	4.7	m			
額縁(窓)		54.9	m			
額縁(扉)		5.9	m			

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-あ 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	73.3	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	179	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		136	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	120x120	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-あ 厩舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所			
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所			
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所			
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所			
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所			
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所			
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所			
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所			

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-あ 厩舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	179	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	3.5	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 目透かし	4.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	19.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m ²			
床 遮音防音ボ ード	サウントカット、遮音ボード	41.8	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	229	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	29.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り		61.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り	不燃	29.1	m ²			

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-あ 厩舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 収納棚		1	か所			
WC 棚板		1	か所			
キッチンセット		1	か所			
ユニットバス	1616	1	か所			
シューズボックス		1	か所			
クロゼット 枕棚	ハンガーパイプ 共	2	か所			
洗面化粧台		1	か所			
洗濯機パン	640x640	1	か所			
クーラースリーブ	75φ	4	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	10.8	m			
壁付手すり	集成材 40x90 L-5000	1	本			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-い 厩舎）		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
構造材		1	式			
(合板)						
PW 構造用合板	t9	179	m ²			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m ²			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m ²			
パルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m ²			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m ²			
パルコニー床 耐水合板	t12 2枚張	13.3	m ²			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			
上框	集成材 30x100	1.8	m			
笠木手摺	集成材 25x150	4.7	m			
額縁(窓)		54.9	m			
額縁(扉)		5.9	m			

住宅棟		住宅棟（A-5-い 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	73.3	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	179	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		136	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	120x120	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-い 厩舎）		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所			
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所			
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所			
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所			
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所			
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所			
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所			
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟 (A-5-い 厩舎)		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	179	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	3.5	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 目透かし	4.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	19.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m ²			
床 遮音防音ボ ード	サウントカット、遮音ボード	41.8	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	229	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	29.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り		61.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り	不燃	29.1	m ²			

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-い 厩舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 収納棚		1	か所			
WC 棚板		1	か所			
キッチンセット		1	か所			
ユニットバス	1616	1	か所			
シューズボックス		1	か所			
クロゼット 枕棚	ハンガーパイプ 共	2	か所			
洗面化粧台		1	か所			
洗濯機パン	640x640	1	か所			
クーラースリーブ	75φ	4	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60) ダブル	10.8	m			
壁付手すり	集成材 40x90 L-5000	1	本			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-う 厩舎）		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(構造材)						
構造材		1	式			
(合板)						
PW 構造用合板	t9	179	m ²			
屋根 構造用合板	t12	73.3	m ²			
1F床 構造用合板	t28	43.7	m ²			
パヽルコニー床 構造用合板	t 12	6.7	m ²			
2F床 構造用合板	t24	41.8	m ²			
パヽルコニー床 耐水合板	t12 2枚張	13.3	m ²			
(造作材)						
幅木	H55	101	m			
上框	集成材 30x100	1.8	m			
笠木手摺	集成材 25x150	4.7	m			
額縁(窓)		54.9	m			
額縁(扉)		5.9	m			

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-う 厩舎）		屋根・外壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
屋根 金属複合ウレタン パネル	t30 カラーGL0.4	73.3	m ²			
屋根 棟板	GL0.4	11.7	m			
屋根 破風	GL0.4	12.5	m			
屋根 鼻隠し	GL0.4	23.4	m			
(外壁)						
外壁 鋼板製外装材	カラーGL0.4	179	m ²			
外壁 出隅金物	カラーGL0.4	31	m			
外壁 入隅金物	カラーGL0.4	12	m			
外壁 面戸		136	m			
外壁 下端水切	アルミ	39.9	m			
外壁 下り壁見切		5.3	m			
(樋)						
軒樋	120x120	23.4	m			
自在ドレン	φ75	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟 住宅棟（A-5-う 厩舎） 建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ建具)						
AW-1 縦入り出しサッシ	W350xH1100	4	か所			
AW-2 横入り出しサッシ	W365xH500	1	か所			
AW-3 縦入り出しサッシ	W350xH900	1	か所			
AW-4 引違いサッシ	W1600xH1100	3	か所			
AW-5 引違いサッシ	W1600xH2000	2	か所			
AW-6 縦入り出しサッシ	W350xH1100	2	か所			
AW-7 縦入り出しサッシ	W350xH1100	1	か所			
AD-1 親子開き玄関ドア	W1135xH2330	1	か所			
(木製建具)						
WD-1 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ ドア	W750xH2000	2	か所			
WD-3 片引きフラッシュ ドア	W700xH2000	1	か所			
WD-4 片引きフラッシュ ドア	W650xH2000	1	か所			
WD-5 片引きフラッシュ ドア	W800xH2000	3	か所			

[illegible]

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-う 厩舎）		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	179	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	3.5	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 目透かし	4.1	m ²			
軒天ボード	t12 一部有孔	19.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	39.7	m			
(内部)						
床 フローリング	t12	85.5	m ²			
床 遮音防音ボ ード	サントカット、遮音ボード	41.8	m ²			
壁 ビニルクロス張り	A 級	252	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	229	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	29.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	90.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り		61.9	m ²			
天井 ビニルクロス張り	不燃	29.1	m ²			

[illegible]

住宅棟		住宅棟（A-5-う 厩舎）			雑工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
WC 収納棚		1	か所			
WC 棚板		1	か所			
キッチンセット		1	か所			
ユニットバス	1616	1	か所			
シューズボックス		1	か所			
クロゼット 枕棚	ハンガーパイプ 共	2	か所			
洗面化粧台		1	か所			
洗濯機パン	640x640	1	か所			
クーラースリーブ	75 φ	4	か所			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用 (10-60) ダブル	10.8	m			
壁付手すり	集成材 40x90 L-5000	1	本			
計						

[illegible]

外構工事		排水工事		排水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型側溝300		103	m			
L型側溝250B		339	m			
暗渠450		57	m			
暗渠240		28	m			
U字溝	U-180	94	m			
U字溝	U-240	155	m			
雨水枳	600角	40	か所			
雨水枳	450角	113	か所			
雨水排水管	200 φ	123	m			
雨水排水管	150 φ	517	m			
車道側溝グレーチング蓋	U450	17	か所			
車道側溝グレーチング蓋	U240	25	か所			
水場 雨水枳	450角	18	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

256

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
分岐盤	A5*-LP-B	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	51	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	18	m			
導入線		22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	19	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	3	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 104mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	61	m			
ケーブルラックZM形 (直線以外)	600A T 形 1段目	1	個			
ケーブルラックZM形	A形用セパレータ -	61	m			
プレートボックス形 (錆止め塗装)	200×600×200 ET付	2	個			
プレートボックス形 屋外 (SUS)	600×600×600 ET付	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

258

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A65W	12	台			
照明器具	A51 線ぴ取付	6	台			
照明器具	B69	10	台			
照明器具	B32	8	台			
照明器具	C50	68	台			
照明器具	C40	44	台			
照明器具	D16	1	台			
照明器具	D10	4	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	G6W	1	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	34	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 -	2	個			

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	3	個			
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	照明・換気扇連動形	2	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	177	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	721	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	153	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	242	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	71	m			

電気設備工事 細目別内訳

260

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	93	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	651	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	15	m			
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	29	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	24	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	106	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	2	個			
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	37	個			
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 1個用1方出	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100 ET付	2	個			

[illegible]

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	89	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) プラグ共	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	2	個			
複合コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連プレート	3	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	842	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	1,377	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	889	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	150	m			
導入線 (PF管内)		13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	101	m			

電気設備工事 細目別内訳

264

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	705	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	162	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	37	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	39	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	44	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	3	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	94	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100 ET付	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200 ET付	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

既舎棟		電灯設備 (A-5-あ)		単相換気電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×7 ネーム付 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 プラグ 共 (接地極・接地端子付)	11	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極・接地端子付) プラグ 共	4	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	37	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	227	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	104	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	97	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	56	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	171	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			

[illegible]

[illegible]

既舎棟 構内情報通信網設備 (A-5-あ)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	面			
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	3	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	16	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	65	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	49	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	9	m			
導入線		12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	1	個			
計						

既舎棟							テレビ共同受信設備 (A-5-あ)						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
増幅器		一般	屋内		1		個						
		CATV・SH-1											
分配器		一般	屋内		1		個						
		SH-D4											
タミ抵抗					1		個						
テレビ端子 (コンセントに組込)					3		個						
屋外入線カバー		防雨入線カバー			1		個						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	管内		16		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ラック		65		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ヒット・天井		47		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	FEP内 (PF・CD)		9		m						
導入線					12		m						
導入線 (PF管内)					15		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	19mm		16		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	31mm		12		m						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)		隠ぺい・埋込配管	16mm		9		m						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)		隠ぺい・埋込配管	28mm		15		m						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

272

既舎棟		火災報知設備 (A-5-あ)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中継器盤	A-5-*	1	面			
機器収容箱	パッケーシ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	4	個			
光電式スポット型 感知器	2種	4	個			
差動式スポット型 感知器	2種	41	個			
定温式スポット型 感知器	1種 70℃ 防水型	2	個			
定温式スポット型 感知器	特種 65℃ 防水型	12	個			
立会検査費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	56	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	122	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	108	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	201	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	44	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	60	m			

電気設備工事 細目別内訳

273

既舎棟		火災報知設備 (A-5-あ)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	216	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	19	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	25	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	14	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 4方出	2	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

274

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
分岐盤	A5*-LP-B	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	51	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	18	m			
導入線		22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	19	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	3	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 104mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	61	m			
ケーブルラックZM形 (直線以外)	600A T形 1段目	1	個			
ケーブルラックZM形	A形用セパレータ -	61	m			
プレートボックス形 (錆止め塗装)	200×600×200 ET付	2	個			
プレートボックス形 屋外 (SUS)	600×600×600 ET付	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

276

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A65W	12	台			
照明器具	A51 線ぴ取付	6	台			
照明器具	B69	10	台			
照明器具	B32	8	台			
照明器具	C50	68	台			
照明器具	C40	44	台			
照明器具	D16	1	台			
照明器具	D10	4	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	G6W	1	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	34	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 -	2	個			

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム付 －	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1	3	個			
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	照明・換気扇連動形	2	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	177	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	721	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	153	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	242	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	71	m			

電気設備工事 細目別内訳

278

既 舎 棟		電 灯 設 備 （A-5-い）		電 灯 分 岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	93	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	651	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	15	m			
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	29	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	24	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	106	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	2	個			
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	37	個			
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 1個用1方出	1	個			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100 ET付	2	個			

[illegible]

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	89	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) ﾌﾟﾗｸﾞ 共	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	2	個			
複合コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	3	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	842	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	1,377	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	889	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	150	m			
導入線 (PF管内)		13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	101	m			

電気設備工事 細目別内訳

282

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	705	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	162	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	37	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	39	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	44	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	3	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	94	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100 ET付	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200 ET付	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

既舎棟		電灯設備 (A-5-い)		単相換気電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×7 ネーム付 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 プラグ 共 (接地極・接地端子付)	11	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極・接地端子付) プラグ 共	4	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	37	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	227	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	104	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	97	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	56	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	171	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			

[illegible]

[illegible]

構内情報通信網設備 (A-5-い)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	面			
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	3	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	16	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	65	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	49	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	9	m			
導入線		12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	1	個			
計						

既 舎 棟		テレビ共同受信設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
タミ抵抗		1	個			
テレビ端子 (コンセントに組込)		3	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	16	m			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ラック	65	m			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ヒット・天井	47	m			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	9	m			
導入線		12	m			
導入線 (PF管内)		15	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	15	m			

[illegible]

既舎棟		火災報知設備 (A-5-い)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中継器盤	A-5-*	1	面			
機器収容箱	パッケーシ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	4	個			
光電式スポット型 感知器	2種	4	個			
差動式スポット型 感知器	2種	41	個			
定温式スポット型 感知器	1種 70℃ 防水型	2	個			
定温式スポット型 感知器	特種 65℃ 防水型	12	個			
立会検査費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	56	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	122	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	108	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	201	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	44	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	60	m			

電気設備工事 細目別内訳

291

既舎棟		火災報知設備 (A-5-い)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	216	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	19	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	25	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	14	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 4方出	2	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

292

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-K	1	面			
分岐盤	A5*-LP-B	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	51	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	18	m			
導入線		22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	19	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	3	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 104mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	61	m			
ケーブルラックZM形 (直線以外)	600A T 形 1段目	1	個			
ケーブルラックZM形	A形用セパレータ -	61	m			
プレートボックス形 (錆止め塗装)	200×600×200 ET付	2	個			
プレートボックス形 屋外 (SUS)	600×600×600 ET付	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

294

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A65W	12	台			
照明器具	A51 線ぴ取付	6	台			
照明器具	B69	10	台			
照明器具	B32	8	台			
照明器具	C50	68	台			
照明器具	C40	44	台			
照明器具	D16	1	台			
照明器具	D10	4	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	G6W	1	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	34	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム付 -	2	個			

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 4W 15A ×1 ネーム付	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	3	個			
防水型埋込スイッチ	1P15A	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	照明・換気扇連動形	2	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	177	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	721	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	153	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	242	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	71	m			

電気設備工事 細目別内訳

296

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	93	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	651	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	15	m			
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	29	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	24	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	106	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	2	個			
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	37	個			
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 1個用1方出	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100 ET付	2	個			

[illegible]

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	89	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) ﾌﾟﾗｸﾞ 共	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	2	個			
複合コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	3	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	842	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	1,377	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	889	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	150	m			
導入線 (PF管内)		13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	101	m			

電気設備工事 細目別内訳

300

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	705	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	162	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	37	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	39	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	44	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	3	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	94	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100 ET付	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200 ET付	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

既舎棟		電灯設備 (A-5-う)		単相換気電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×7 ネーム付 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 プラグ共 (接地極・接地端子付)	11	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×1 (接地極・接地端子付) プラグ共	4	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	37	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	227	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	104	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	97	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	56	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	171	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			

[illegible]

[illegible]

既舎棟 構内情報通信網設備 (A-5-う)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤	A5*-T-K	1	面			
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	3	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	16	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	65	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	49	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	9	m			
導入線		12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×100	2	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	1	個			
計						

既舎棟							テレビ共同受信設備（A-5-う）						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
増幅器		一般	屋内		1		個						
		CATV・SH-1											
分配器		一般	屋内		1		個						
		SH-D4											
タミ抵抗					1		個						
テレビ端子 (コンセントに組込)					3		個						
屋外入線カバー		防雨入線カバー			1		個						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	管内		16		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ラック		65		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ヒット・天井		47		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	FEP内(PF・CD)		9		m						
導入線					12		m						
導入線(PF管内)					15		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	19mm		16		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	31mm		12		m						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)		隠ぺい・埋込配管	16mm		9		m						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)		隠ぺい・埋込配管	28mm		15		m						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

308

既舎棟		火災報知設備 (A-5-う)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中継器盤	A-5-*	1	面			
機器収容箱	パッケーシ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	4	個			
光電式スポット型 感知器	2種	4	個			
差動式スポット型 感知器	2種	41	個			
定温式スポット型 感知器	1種 70℃ 防水型	2	個			
定温式スポット型 感知器	特種 65℃ 防水型	12	個			
立会検査費		1	式			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	56	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	122	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	108	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	201	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	44	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	60	m			

電気設備工事 細目別内訳

309

既舎棟		火災報知設備 (A-5-う)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	216	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	19	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	25	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	14	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 4方出	2	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	1	個			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

倉庫棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A32 線ぴ取付	5	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 － －	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
2種金属線ひ (MM2)	C型 幅40×高さ45mm	10	m			
2種金属線ひ (MM2) 附属品	ジャンクションボックス (1～4方出)	1	個			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

313

倉庫棟		火災報知設備 (A-5-あ)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差動式スポット型感知器	2種	2	個			
機器収容箱	パッケージ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	18	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	9	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	9	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	1	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			
計						

倉庫棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A32 線び取付	5	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 － ー	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
2種金属線ひ (MM2)	C型 幅40×高さ45mm	10	m			
2種金属線ひ (MM2) 附属品	ジャンクションボックス (1～4方出)	1	個			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

317

倉庫棟		火災報知設備 (A-5-い)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差動式スポット型感知器	2種	2	個			
機器収容箱	パッケージ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	18	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	9	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	9	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	1	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			
計						

倉庫棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A32 線び取付	5	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 －	2	個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
2種金属線ひ (MM2)	C型 幅40×高さ45mm	10	m			
2種金属線ひ (MM2) 附属品	ジャンクションボックス (1～4方出)	1	個			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

321

倉庫棟		火災報知設備 (A-5-う)		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差動式スポット型感知器	2種	2	個			
機器収容箱	パッケージ型消火栓設備(1型)組込 発信機・地区音響設備内蔵	1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	18	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	9	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	9	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	1	個			
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	1	個			
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

322

住宅棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-J	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	214	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	12	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	57	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	6	m			
異種管接続材	FEP 50mm	2	組			
プルボックスSUS形 屋外 (SUS)	300×300×300 ET付	2	個			
土工事		1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-あ)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	E8	15	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	H4W	1	台			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート)	照明・換気扇連動形	1	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	5	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	81	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			

[illegible]

住宅棟		電灯設備 (A-5-あ)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 － 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	12	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	3	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
複合コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 接地極付 (TEL) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	1	個			
複合コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	4	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	38	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	42	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	90	m			

[illegible]

住宅棟 構内情報通信網設備 (A-5-あ)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	4	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	51	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	66	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	24	m			
導入線		25	m			
導入線 (PF管内)		57	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	57	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	16	m			
異種管接続材	FEP 30mm	4	組			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個			

[illegible]

[illegible]

住宅棟							テレビ共同受信設備（A-5-あ）						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
増幅器		一般	屋内		1		個						
		CATV・SH-1											
分岐器		一般	屋内	SH-C1	1		個						
分配器		一般	屋内	SH-D4	1		個						
テレビ端子 (コンセントに組込)					4		個						
屋外入線カバー		防雨入線カバー			1		個						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ヒット・天井		39		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	FEP内(PF・CD)		18		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	管内		12		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	ラック		51		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	ヒット・天井		28		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	FEP内(PF・CD)		6		m						
導入線(PF管内)					8		m						
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)		重耐塩塗装	28mm		6		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	25mm		6		m						
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)		隠ぺい・埋込配管	16mm		18		m						

[illegible]

住宅棟		監視カメラ設備 (A-5-あ)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住宅内レコーダー 収納盤		1	台			
ネットワークレコーダー	UPS共	1	台			
23型ワイド液晶モニター	壁掛金具共	1	台			
ワイヤレスマウス		1	個			
ワイヤレスキーボード		1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	6	m			
ノズルプレート	金属 丸型	1	枚			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

335

住宅棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-J	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	214	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	12	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	57	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	6	m			
異種管接続材	FEP 50mm	2	組			
プルボックスSUS形 屋外 (SUS)	300×300×300 ET付	2	個			
土工事		1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-い)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	E8	15	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	H4W	1	台			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート)	照明・換気扇連動形	1	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	5	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	81	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			

[illegible]

住宅棟		電灯設備 (A-5-い)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 － 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	12	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	3	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
複合コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 接地極付 (TEL) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	1	個			
複合コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連ﾌﾟﾚｰﾄ	4	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	38	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	42	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	90	m			

[illegible]

住宅棟 構内情報通信網設備 (A-5-い)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	4	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	51	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	66	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	24	m			
導入線		25	m			
導入線 (PF管内)		57	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	57	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	16	m			
異種管接続材	FEP 30mm	4	組			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟		テレビ共同受信設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	1	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
テレビ端子 (コンセントに組込)		4	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ヒット・天井	39	m			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	18	m			
EM-同軸ケーブル	S-7C-FB 管内	12	m			
EM-同軸ケーブル	S-7C-FB ラック	51	m			
EM-同軸ケーブル	S-7C-FB ヒット・天井	28	m			
EM-同軸ケーブル	S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	6	m			
導入線 (PF管内)		8	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			

[illegible]

住宅棟		監視カメラ設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住宅内レコーダー 収納盤		1	台			
ネットワークレコーダー	UPS共	1	台			
23型ワイド液晶モニター	壁掛金具共	1	台			
ワイヤレスマウス		1	個			
ワイヤレスキーボード		1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	6	m			
ノズルプレート	金属 丸型	1	枚			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

348

住宅棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	A5*-L-J	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	214	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	12	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	57	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 54mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	6	m			
異種管接続材	FEP 50mm	2	組			
プルボックスSUS形 屋外 (SUS)	300×300×300 ET付	2	個			
土工事		1	式			
計						

住宅棟		電灯設備 (A-5-う)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	E8	15	台			
照明器具	F10	1	台			
照明器具	H4W	1	台			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	8	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート)	照明・換気扇連動形	1	個			
引掛シーリング	埋込 丸型	5	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	81	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			

[illegible]

住宅棟		電灯設備 (A-5-う)		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 － 125V	1	個			
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 － 125V	12	個			
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (樹脂フレート付)	2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	3	個			
コンセント (樹脂フレート付)	250V 2P15A・20A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
複合コンセント (樹脂フレート付)	2P15A×1 接地極付 (TEL) 2連フレート	1	個			
複合コンセント (樹脂フレート付)	2P15A×1 接地極付 (TV・LAN) 2連フレート	4	個			
露出コンセント	2P15A×2 (接地極付)	1	個			
コンセント(防雨形)	入線機能付 2P15A×1 (接地極・接地端子付)	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	38	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	42	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	90	m			

[illegible]

住宅棟 構内情報通信網設備 (A-5-う)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アウトレット (コンセントに組込)	モジュラージャック8極8心 (Cat6A)	4	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	51	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	66	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	24	m			
導入線		25	m			
導入線 (PF管内)		57	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	57	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	16	m			
異種管接続材	FEP 30mm	4	組			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住宅棟							テレビ共同受信設備（A-5-う）						
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
増幅器		一般	屋内		1		個						
		CATV・SH-1											
分岐器		一般	屋内		1		個						
		SH-C1											
分配器		一般	屋内		1		個						
		SH-D4											
テレビ端子 (コンセントに組込)					4		個						
屋外入線カバー		防雨入線カバー			1		個						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	ヒット・天井		39		m						
EM-同軸ケーブル		S-5C-FB	FEP内(PF・CD)		18		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	管内		12		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	ラック		51		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	ヒット・天井		28		m						
EM-同軸ケーブル		S-7C-FB	FEP内(PF・CD)		6		m						
導入線(PF管内)					8		m						
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)		重耐塩塗装	28mm		6		m						
ねじなし電線管 (E)		露出配管	25mm		6		m						
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)		隠ぺい・埋込配管	16mm		18		m						

[illegible]

住宅棟		監視カメラ設備 (A-5-う)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住宅内レコーダー 収納盤		1	台			
ネットワークレコーダー	UPS共	1	台			
23型ワイド液晶モニター	壁掛金具共	1	台			
ワイヤレスマウス		1	個			
ワイヤレスキーボード		1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	6	m			
ノズルプレート	金属 丸型	1	枚			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 28mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
異種管接続材	FEP 30mm	2	組			
金属製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						

[illegible]

屋外		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	45	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	188	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	39	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	44	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 82mm	2	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 92mm	2	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 104mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	44	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	12	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	82	m			

[illegible]

[illegible]

屋外		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設受信機 データ変更費		1	式			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P 管内	17	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P ラック	19	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P FEP内(PF・CD)	95	m			
EM-HPケーブル	1.6mm-10P FEP内(PF・CD)	40	m			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	重耐塩塗装 22mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	135	m			
異種管接続材	FEP 30mm	3	組			
EM-HPケーブル (執務並行)	1.6mm-10P ラック	425	m			
EM-HPケーブル (執務並行)	1.6mm-10P FEP内(PF・CD)	33	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) (執務並行)	(30)	33	m			
計						

屋外		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外型キュービクル	HB-1A	1	式			
屋外型キュービクル (薄型)	A5-QB	1	式			
油入変圧器 (トッパンナー)	1φ 3W 6600/210-105V 150kVA タヤル温度計付	1	台			
油入変圧器 (トッパンナー)	3φ 3W 6600/210V 300kVA タヤル温度計付	1	台			
防振コム	200kVA以下 耐震ストッパー付	1	組			
防振コム	300～500kVA 耐震ストッパー付	1	組			
機器搬入費	HB-1A	1	式			
機器搬入費	A5-QB	1	式			
コンセント (露出)	2P15A×2 (F用) 125V	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (執務並行)	5.5mm ²	48	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (執務並行)	14mm ²	54	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (執務並行)	22mm ²	42	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル (執務並行)	38mm ² ラック	430	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル (執務並行)	38mm ² FEP内 (PF・CD)	127	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル (執務並行)	150mm ² FEP内 (PF・CD)	138	m			

屋外		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル (執務並行)	2mm2- 2C 管内	95	m			
EM-CEEケーブル (執務並行)	2mm2- 2C ラック	430	m			
EM-CEEケーブル (執務並行)	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	127	m			
端末処理 6kV EM-CET (執務並行)	38mm2 屋内	2	か所			
端末処理 6kV EM-CET (執務並行)	150mm2 屋内	2	か所			
厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ) (執務並行)	重耐塩塗装 22mm	95	m			
硬質ビニル電線管 (VE) (執務並行)	隠ぺい・埋込配管 16mm	144	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (執務並行)	(30)	127	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (執務並行)	(80)	322	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (執務並行)	(100)	127	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) (執務並行)	(125)	276	m			
ケーブルラックZA形 (執務並行)	300A 1段目	300	m			
ケーブルラックカバー (執務並行)	ZA -300 -WP	300	m			
ケーブルラックZA形 (執務並行)	A形用セパレータ -	300	m			
ブラケット (執務並行)	W300用	200	か所			

屋外		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー打設 (執務並行)		400	か所			
丸形露出ボックス (執務並行)	25 (E25, 22) 2方出	4	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装) (執務並行)	150×150×150 ET付	1	個			
プルボックスSS形 屋外 (SUS) (執務並行)	600×600×600 ET付	3	個			
高圧用ハントホル	H2-9 R8K-60	5	組			
接地工事	EA	1	か所			
接地工事	ED	1	か所			
接地工事	Et (p)	1	か所			
接地工事	Et (c)	1	か所			
接地埋設標	接地抵抗測定含む	4	か所			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

375

既舎棟 給水設備 (A-5-あ)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	115	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	50	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	32	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

376

既 舎 棟		排水設備（A-5-あ）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	151	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m			
配管付属品	排水金物類	1	式			
保温		1	式			
桝類		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

382

既舎棟 給水設備 (A-5-い)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	115	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	50	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	32	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

383

既舎棟		排水設備 (A-5-い)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	151	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m			
配管付属品	排水金物類	1	式			
保温		1	式			
桝類		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既舎棟 給水設備 (A-5-う)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器箱	鋼板製キャビネット 600×600×350 屋外仕様 重塩害塗装	1	組			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 20A	115	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 25A	50	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 30A	32	m			
水道用ポリエチレン管	硬質管・電気融着 地中配管 40A	134	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m			
配管付属品	バルブ類	1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

390

既 舎 棟		排水設備（A-5-う）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	151	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m			
配管付属品	排水金物類	1	式			
保温		1	式			
桝類		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

423

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

424

[illegible]

一般管理費等(積上) 明細

425

[illegible]